


Titration de la spécialité Actiq[®] :

"Identifier une dose d'entretien optimale pour le traitement des accès douloureux paroxystiques (ADP). Cette dose optimale doit permettre une analgésie adéquate avec un taux acceptable d'effets indésirables"



Si la dose unique de 1200 µg n'était pas satisfaisante, au prochain ADP :

Prendre 1600 µg
Puis attendre 15 minutes après la dissolution du comprimé

Dose efficace obtenue
-->
À utiliser pour ADP ultérieur

OUI

Est-ce que le soulagement de la douleur est satisfaisant ?

NON

Ne pas reprendre une dose supplémentaire
-->
Examiner d'autres alternatives thérapeutiques*

*Avec le dosage de 1600 microgrammes, il ne sera vraisemblablement nécessaire d'administrer une seconde dose que chez une minorité de patients.

ATTENTION :

- Lors de la phase de titration, l'accès douloureux paroxystique ne peut être traité par plus de deux prises d'Actiq®.
- Un délai d'**au moins 4 heures** doit être respecté pour traiter le prochain accès douloureux paroxystique avec Actiq®.

Lorsque la dose efficace est obtenue avec un taux acceptable d'effets indésirables, on utilisera cette dose pour les ADP ultérieurs c'est ce que l'on appelle le traitement d'entretien :

- On limite le traitement de 4 ADP maximum par jour, soit quatre doses d'Actiq® maximum
- Si on dénombre plus de 4 ADP par jour et pendant plus de 4 jours consécutifs, le traitement de fond morphinique doit être réévalué (posologie ou changement de spécialité).
- En cas de modification du traitement de fond morphinique, la dose d'Actiq® doit être réévaluée et réadaptée.